

質疑(応答記録)

公告No. : No.病院2

公告日 : 令和4年10月11日

工事名(件名) : 市立四日市病院大規模改修工事 (1期)

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	共-05	全体の工事着工開始時期をご指示願います。 又、特記仕様1-⑤に記載された部分以外に各所内部改修工事の 工事施工時期については指定がないものと考えて宜しいでしょう か。	全体の工事着工開始時期について、指定はありません。ただし、 通常診療業務を行いながらの改修工事となるため、病院運営に 支障を生じさせないことが前提となります。また、各所内部改修工 事の工事施工時期についても同様とします。
2	共-25	現在敷地北面に駐輪場がありますが、増築棟工事中は使用が無 いと考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
3	共-25	共通事項欄に「資材搬出入及び工事出入口は窓から行う」とあり ますが、具体的にはどの工事エリアが該当ヶ所となりますでしょう か。	今回工事で該当ヶ所はありません。
4	意1-12	特殊工芸ガラスのメーカー・参考品番等仕様をご指示願います。	仕様は意-1-12図によります。 尚、メーカー・参考品番については回答できません。
5	共-09	解体部分の石綿含有建材についての調査・分析は行われている ものとして、着工前に改めて調査する必要はないと考えてよろしい でしょうか。	改正された大気汚染防止法及び石綿障害予防規則によります。

質疑(応答記録)

公告No. : No.病院2

公告日 : 令和4年10月11日

工事名(件名) : 市立四日市病院大規模改修工事 (1期)

No.	図面番号	質疑事項	回答
6	構1-13	杭伏図において、X5-Y4部の杭の記号がP1Aのものとなっておりますが、文字はP2Aと記入してあります。P2Aを正として考えてもよろしいでしょうか。	P2Aを正とします。
7	意1-20	洗濯室・整理室のトンネルフィニッシャーのH鋼基礎L-6,200とありますが搬入が困難なため分割して、突き付けで取り付けてよろしいでしょうか。 ご指示願います。	よろしい。
8	意1-27,28,29,30	病棟改修部の既存の床と新設床仕上げの取り合いに見切りは無しと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	よろしい。