

質 疑 応 答 書

公告番号: No.病院001

工事名 市立四日市病院大規模改修工事(2期)

No.	図面番号	質 疑	応 答
1	意C-01	図面の工事概要内特記に「工事着手前は汚水槽の清掃を行う」とありますが 汚水槽内の汲取りは別途と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
2	意C-01	図面内「天井・壁コンクリート面補修詳細図」の下部に汚水槽2～6は耐硫酸モルタルに 変わり、ポリマーセメントモルタルとする。と表記されていますが平面図表記から 汚水槽3～6が正と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
3	意C-01	汚水処理槽改修範囲にフーチング及びピットは含まれないと考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
4	意C-01	図面下部特記事項に硫化水素ガス濃度調査の上補修内容を決定とありますが ここでいう濃度調査とは濃度測定と同義と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
5	共-09,12	【STEP-2-2】コンビニ改修ですが、図面に『C工事のみ別途』、『天井撤去・新設のみ』 の記載がありますが天井撤去・新設以外全てをC工事と考えて宜しいでしょうか。	共-07 工事区分表の右側「診療棟1階コンビニ工事」の区分表を 正として下さい。
6	共-20	【STEP-2(B-7)】コンビニ西側駐輪場に外部足場の記載がありますが、設置期間中は 駐輪場使用禁止と考えてよろしいですか。また駐輪場の屋根上に足場を設置すること ができないので屋根の取外し・復旧を見込んで宜しいでしょうか。	よろしい。

質 疑 応 答 書

公告番号： No.病院001

工事名 市立四日市病院大規模改修工事(2期)

No.	図面番号	質 疑	応 答
7	意2-18	【STEP-2-4】倉庫改修において、床タイル既存のままとありますが、 新設立上りコンクリート廻りは一部タイル撤去及び補修と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
8	意3-15	【STEP-3-仮C】待合改修ですが、グリストラップ跡の床開口閉鎖は記載がありますが、 排水溝跡の閉鎖方法の記載がありません。詳細をご指示下さい。	排水側溝は床嵩上げコンクリート内にあるものと考え、 嵩上げコンクリート撤去と共に側溝も撤去となり側溝の閉鎖は ないと考えて下さい。
9	意2-12	空調配管図 注記3に無菌製剤室パスボックス保冷库の冷媒回収の記載がありますが	フロンの種類 HCFC-R22、充填量 0.410kgです。
	空2-01	ガス種・ガス量等の記載がありません。ご指示下さい。	
10	空2-02	空調ダクト図に変風量ユニットの記載がありますが器具表等の記載がありません。 詳細をご指示下さい。	DDC型VAV(DC24V)です。
11	機-01	特記仕様書 空調設備⑩に瞬間流量計を設ける表記がありますが、詳細図に記載が	よろしい。ただし、施工時は流量計を取り付け、流量の調整を
	空2-09	ありませんのでタッピングのみを設けるということで宜しいでしょうか。	行うこと。
	空2-10		
	空3-10		
12	空2-07	ファンコイル更新に伴う配管についてバルブ類は既存再利用と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
	空3-06		
	空3-06		

質 疑 応 答 書

公告番号： No.病院001

工事名 市立四日市病院大規模改修工事(2期)

No.	図面番号	質 疑	応 答
13	衛共-01	更新器具表 【STEP3】2階検査スタッフルームと仮検査スタッフルームは重複しているものと思われます。 ミニキッチン及び電気温水器は1台ずつ不要と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
14	衛2-06	【STEP4】生理検査室2と病歴管理に太実線標記がありますが、今回の工事範囲と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
15	衛2-18	更新機器表 散気装置の参考型番の記載がありません。ご指示下さい。	参考品番:ダイセン・メンブレン・システムズ(株) D-150 程度とします。
16	衛3-18	更新機器表PU-601～606に揚水ポンプ用制御盤の記載がありませんが不要と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。(既設盤流用)
17	衛3-18	更新機器表PU-603～606に呼水槽の記載がありますが詳細が不明です。ご指示下さい。	標準付属品の呼水栓、または呼水じょうごのことです。
		以 上	