

本店舗レイアウト提案注意事項

別図 1-1 提案エリアで、店舗、イートインコーナー、倉庫、事務所等のレイアウトを提案して下さい。

別図 1-2 耐震壁及びその他で撤去できない壁以外の内壁については、事業運営側にて撤去可能です。

病院側が行う設置工事は、下記の内容とし、資材選定については病院側が決定します。

建築

内装工事の区分は下記のとおりとする。

●本店舗（店舗スペース、倉庫、事務所スペース、イートインコーナー、風除室）

区 分	病院側	事業運営側
床		○長尺ビニル床シート (汎用品)
壁		○クロス (汎用品) またはE P 塗装
天井	○不燃積層プラスターボード (トラバーチン柄)	

* 使用材料などの詳細は病院側と打合せの上決定すること。

電気設備

電気設備工事の区分は下記のとおりとする。

●本店舗

区 分	病院側	事業運営側
動力設備	動力盤設置まで	動力盤から二次側
電灯設備	電灯分電盤設置及び、 非常照明(配線含む)	一般照明(配線含む)及び、コンセント(配線含む)等の電灯分電盤二次側
弱電設備	非常放送(配線含む) 及び、 自火報設備	
その他設備		監視カメラ等その他必要設備

* 電気容量、レイアウトなどの詳細は病院側と打合せの上決定すること。

機械設備

機械設備工事の区分は下記のとおりとする。

●本店舗

区 分	病院側	事業運営側
【空調設備】	—	—
空気調和設備		○※ 3
換気設備		○
【衛生設備】	—	—
衛生器具設備		○
給水設備	○一次側 (管理メーターまで) ※ 1	○二次側 (管理メーター以降)

排水設備	○一次側（床上立上げまで） ※2	○二次側（床上立上げ以降）
消火設備	○	

※1 給水口径、管理用メーターの設置位置等は、病院側と打合せのうえ決定する。

※2 排水口径、排水管の立上げ位置等は、既設配管経路により施工可能範囲とし、病院側と打合せのうえ決定する。

※3 空調室外機の設置場所は、病院側の指示による。

仮店舗注意事項

別図2 店舗、イートインコーナー、倉庫、事務所のレイアウト。

レイアウトの内壁については、変更不可とします。

但し、事業者側での増設は可能です。

病院側が行う設置工事は、下記の内容とし、資材選定については病院側が決定します。

建築

内装工事の区分は下記のとおりとする。

●仮店舗（店舗スペース、倉庫、事務所スペース、イートインコーナー）

区 分	病院側	事業運営側
床	○長尺ビニル床シート (汎用品)	
壁	○クロス (汎用品)	
天井	○岩綿吸音板 石膏ボード下地	

電気設備

電気設備工事の区分は下記のとおりとする。

●仮店舗

区 分	病院側	事業運営側
動力設備	動力盤から負荷設備への配線まで	負荷設備への接続作業
電灯設備	電灯分電盤設置及び、照明(配線含む)、コンセント(配線含む)等	直接機器に接続する作業
弱電設備	非常放送(配線含む) 及び、 自火報設備	
その他設備	—	監視カメラ等その他必要設備

*電気容量、レイアウトなどの詳細は病院側と打合せの上決定すること。

機械設備

機械設備工事の区分は下記のとおりとする。

●仮店舗

区 分	病院側	事業運営側
【空調設備】	—	—
空気調和設備	○	
換気設備	○	
【衛生設備】	—	—
衛生器具設備	○ (イートイン手洗い)	○ (流し台等)
給水設備	○ (一次側 器具付近天井立下まで)	○ (天井立下から器具接続まで)
排水設備	○ 一次側 (床上立上げまで) ※1	○ 二次側 (床上立上げ以降)

※1 排水口径、排水管の立上げ位置等は、既設配管経路により施工可能範囲とし、病院側と打合せのうえ決定する。